

**ООО Жилищно-строительная компания  
«ЛИДЕР»**



Председателю правления ТСЖ "Парковый"

**КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ  
№27.07 от 27.07.2022  
на гидроизоляцию подземной парковки**

ООО ЖСК «ЛИДЕР» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение на гидроизоляцию подземной парковки по адресу: Московская область г. Красногорск ул. Школьная д 7,9,11

Перечень и стоимость запланированных работ:				
Наименование работ	Ед. измерения	Кол-во	Цена за ед.	Итого
<b>Раздел 1. Демонтажные работы.</b>				
Демонтаж асфальтового покрытия	м2	5000	450,00	2 250 000,00
Демонтаж подушки из песка и гравия толщиной до 200 мм	м2	5000	500,00	2 500 000,00
Снятие существующего гидроизоляционного слоя	м2	5000	250,00	1 250 000,00
<b>Итого по разделу 1. Демонтажные работы</b>				<b>6 000 000,00</b>
<b>Раздел 2 .Монтажные работы.</b>				
Подготовка поверхности	м2	5000	200,00	1 000 000,00
Устройство армированной стяжки слоем до 100 мм	м2	5000	2 100,00	10 500 000,00
Огрунтовка поверхности битумной эмульсией	м2	5000	100,00	500 000,00
Устройство гидроизоляционного покрытия Техноэластмост Технониколь в 2 слоя	м2	5000	1 400,00	7 000 000,00
Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 100 мм с уплотнением	м2	5000	225,00	1 125 000,00
Устройство прослойки из геосинтетического материала типа Дорнит 250	м2	5000	200,00	1 000 000,00
Устройство слоя из щебня фракцией 5-20 толщиной 100 мм с уплотнением	м2	5000	300,00	1 500 000,00
Розлив битумной эмульсии	м2	5000	150,00	750 000,00
Устройство а/б покрытия из крупнозернистой смеси типа Б2, толщиной до 50 мм	м2	5000	1 550,00	7 750 000,00
Устройство а/б покрытия из мелкозернистой смеси типа В3, толщиной до 50 мм	м2	5000	1 250,00	6 250 000,00
<b>Итого по разделу 2. Монтажные работы</b>				<b>37 375 000,00</b>
<b>Итого по КП:</b>				<b>43 375 000,00</b>

Цены указаны с учетом стоимости материалов, доставки и вывоза мусора.

С уважением, компания ЖСК «ЛИДЕР»!

