



ООО Жилищно-строительная компания
«ЛИДЕР»

Председателю правления ТСЖ "ЖК"Парковый""

КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

№06/02-01 от 06.02.2023

На частичные работы по гидроизоляции фундамента с восстановлением отмостки
ООО ЖСК «ЛИДЕР» направляет Вам на рассмотрение коммерческое предложение на частичные работы по гидроизоляции фундамента с восстановлением отмостки жилого дома по адресу: Московская область г. Красногорск ул. Школьная д. 9

| Перечень и стоимость запланированных работ: | | | | |
|--|---------------|--------|-------------|---------------------|
| Наименование работ | Ед. измерения | Кол-во | Цена за ед. | Итого |
| Раздел 1. Демонтажные работы. | | | | |
| Демонтаж асфальтового покрытия | м2 | 200 | 550,00 | 110 000,00 |
| Выемка грунта толщиной до 2,5 м | м3 | 500 | 2 500,00 | 1 250 000,00 |
| Снятие существующего гидроизоляционного слоя | м2 | 350 | 250,00 | 87 500,00 |
| Итого по разделу 1. Демонтажные работы | | | | 1 447 500,00 |
| Раздел 2. Монтажные работы. | | | | |
| Обратная трамбовка грунта с уплотнением | м3 | 500 | 1 850,00 | 925 000,00 |
| Огрунтовка поверхности битумной эмульсией | м2 | 400 | 150,00 | 60 000,00 |
| Устройство гидроизоляционного покрытия УНИФЛЕКС ТПП в 2 слоя | м2 | 350 | 1 100,00 | 385 000,00 |
| Устройство подстилающего слоя из песка толщиной 100 мм с уплотнением | м2 | 200 | 225,00 | 45 000,00 |
| Устройство прослойки из геосинтетического материала типа Доронит 250 | м2 | 200 | 250,00 | 50 000,00 |
| Устройство слоя из щебня фракцией 5-20 толщиной 100 мм с уплотнением | м2 | 200 | 300,00 | 60 000,00 |
| Розлив битумной эмульсии | м2 | 350 | 150,00 | 52 500,00 |
| Устройство а/б покрытия из мелкозернистой смеси типа ВЗ, толщиной до 50 мм | м2 | 150 | 2 500,00 | 375 000,00 |
| Установка бордюра 1000*200*80 | м/п | 100 | 500,00 | 50 000,00 |
| Восстановление газона возле отмостки | м/п | 50 | 300,00 | 15 000,00 |
| Итого по разделу 2. Монтажные работы | | | | 2 017 500,00 |
| Раздел 3. Материалы. | | | | |
| Асфальтобетон Б 2 (мелкозернистый) | м3 | 35 | 4 200,00 | 147 000,00 |
| Унифлекс, ТПП (ТЕХНОНИКОЛЬ) | шт | 130 | 2 698,00 | 350 740,00 |
| Праймер битумный Технониколь №01 20 л | шт | 12 | 2 937,00 | 35 244,00 |
| Бордюр 1000*200*80 | шт | 100 | 350,00 | 35 000,00 |
| Бетон М300 | м3 | 2 | 8 500,00 | 17 000,00 |
| Щебень 5*20 | м3 | 45 | 1 400,00 | 63 000,00 |
| Песок карьерный | м3 | 45 | 750,00 | 33 750,00 |
| Баллон с газом под замену | шт | 18 | 2 500,00 | 45 000,00 |
| Геосинтетический материал "Дорнит" | м2 | 100 | 70,00 | 7 000,00 |
| Доставка материала | шт | 10 | 8 500,00 | 85 000,00 |
| Вывоз мусора | шт | 10 | 13 500,00 | 135 000,00 |
| Итого по разделу 3. Материалы | | | | 953 734,00 |
| ИТОГО по КП: | | | | 4 418 734,00 |

Цены указаны с учетом стоимости материалов, доставки и вывоза мусора.

Контакты в Москве: ул. Бауманская, д.7, стр.1,

С уважением, компания ЖСК «ЛИДЕР»!

